

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

东华汽车实业有限公司汽车生活广场维修车间改造项目在主题工程设计阶段，已将环境保护设施纳入了设计方案，并坚持“三同时”制度，环保设施设计符合环境保护设计规范要求。根据项目验收监测报告，项目很好的落实了污染防治措施，废水、废气、噪声达标排放，排放的污染物对周边影响较小。项目实际环保设施投资约为 57 万。

1.2 施工简况

建设项目已将环境保护设施纳入了施工合同，与南京迈冠工贸有限公司签订了烤漆房及环保装置项目合同，环境保护设施的建设进度和资金均得到了保证，根据报告表及审批部门要求落实施工期污染防治措施.项目主要是对设备进行安装调试，合理安排高噪声作业施工时段，未有扰民，未有在夜间连续施工，在施工安装阶段，没有发生居民相关投诉。

项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策。

1.3 验收过程简况

东华汽车实业有限公司汽车生活广场维修车间改造项目于 2017 年 12 月开工、2019 年 1 月试生产，2019 年 1 月启动验收工作，东华汽车实业有限公司委托迪天环境技术南京股份有限公司对汽车生活广场维修车间改造项目进行验收监测工作。

2019 年 1 月项目主体工程及环保设施的建设已完成，并于 4 月委托了迪天环境技术南京股份有限公司对项目现场进行取样、检测。5 月份东华汽车实业公司完成了验收监测报告的编制；自此项目竣工。企业于 2019 年 6 月成立了验收工作组对项目进行验收，验收工作组通过现场检查、查阅资料等方式提出了验收意见，建设项目竣工验收合格，可正式投入使用。

原先在项目进行环评时，靠近厂区最近的常发广场也在进行建设，设施功能类别不完全清楚，当时环评中将其设置为敏感保护目标，现常发广场投入运行，其实际为商业功能，故在验收时不将其列入敏感保护目标。

2 其他环境保护措施的实施情况

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

公司设立安全环保部门，同时任命环保经理 1 名，专职环保员 1 名，认真及时贯彻执行国家有关安全生产和环境保护的法律法规，落实相关环保管理制度和相关环保措施，并对日常环保工作进行监督管理

（2）环境监测计划

建设项目为汽车美容保养维修项目，环境影响报告表及其审批部门审批决定未要求制定环境监测计划，因此本项目无需制定环境监测计划。

2.2 配套措施落实情况

根据报告及环评批复要求，

- 1、按照报告表的要求，广场采用控制喷漆、烤漆维修量，改进工艺，采用污染较低的水性漆面漆代替油性漆进行喷涂。
- 2、严格落实水污染防治措施，排水实施雨污分流。检测、修理及洗车等生产性废水经隔油池隔油处理后进入厂区内污水处理站处理，与其他生活污水一并进入市政污水管网，最终进入城北污水处理厂集中处理。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级标准。
- 3、严格落实大气污染防治措施。采用喷烤一体整体漆房，废气通过风机引入活性炭吸附塔，经活性炭吸附处理后通过15米高的排气筒排放，烤漆房废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放标准。钣金车间，焊接烟尘、打磨粉尘通过换气排风系统排放，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。活性炭应定期更换，以确保吸附净化效果。排气筒排放口设置于厂区中部，合理布置朝向，避免影响周围环境。

在实际建设中，因实际市场客户需要，在凯迪拉克展厅留有一套喷烤漆设施，该排气筒只是处理少量临时维修任务，同时，改进喷漆工艺，采用水性漆，大大降低了污染物的排放量。同时在维修车间的废气处理系统，除了活性炭吸附以外，还增加了环保柜玻璃纤维棉和UV灯处理废气的方式，加强处理效果。同时排放污染物类型、量等均未变化。能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表